



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-051/14
No. DE OBRA: 2014301930013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-051/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el **C. RAMON POO GIL**, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES** y el Director De Obras Publicas **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO** y por la otra **CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** representada por el **ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA** mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha **28 DE JULIO DE 2014** Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL"**, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL COYOL, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL COYOL.**

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ **1'400,271.50 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)** incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de **90 D.C.** que iniciaría el **29 DE JULIO DE 2014** y concluiría en fecha **26 DE OCTUBRE DEL 2014.**

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el **09 de Julio de 2013** por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario **006**, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014,



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-051/14
No. DE OBRA: 2014301930013

asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

1.3. "Que el **C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL"**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/14

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-051/14
No. DE OBRA: 2014301930013**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 15869** de fecha 27 de **JUNIO** de 2012 otorgada por el **LIC. ANEL SOSA ERRASQUIN, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 09**, en la ciudad de **LERDO DE TEJADA, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **2695*2** de fecha 02 de **JULIO** de 2012, R.F.C. **CGM120627LS2** y Registro del IMSS **F3025964104**.
- 2.3.- El **ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA** acredita su personalidad como Representante Legal de **CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No.15869** de fecha 27 de **JUNIO** de 2012 otorgada por el **LIC. ANEL SOSA ERRASQUIN, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 09**, en la ciudad de **LERDO DE TEJADA, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **MIGUEL HIDALGO 607 D4, RIO JAMAPA**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER.**, C.P. **94290** mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con registro **CON-032-PCOPV-032-0414**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **102986**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **29 DE JULIO DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **22 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, para concluirse el día **20 DE DICIEMBRE DE 2014**.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-051/14
No. DE OBRA: 2014301930013

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente ^{convenio} Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2014.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**Trabajamos
Juntos**

CONV-TIEMPO-001/14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-051/14
No. DE OBRA: 2014301930013

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. VERACRUZ VER. A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito saludarle afectuosamente, y al mismo tiempo solicitarle la ampliación del tiempo La Obra: "**CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL**". Correspondiente al contrato No. **DOP-FISM-DF-051/14** y No de obra: **2014 30193 0013**, ya que fue otorgado el anticipo el día 5 de septiembre del presente año.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Atentamente


ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



Forwarded message -----

From: **Banorte en su Empresa** <banorteporinternet@banorte.com>

Date: 2014-10-03 17:19 GMT-05:00

Subject: Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

To: CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV <jgh.cgm@gmail.com>

Cc: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER - 136962 <jgh.cgm@gmail.com>

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte

Fecha y Hora de Operación: 22/SEP/2014 17:19:51 horas

Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante: MVV080508US0

Nombre del Beneficiario: CORPORATIVO GLOBAL DE MAQUINARIA Y
CONSTRUCCION SA DE CV

Cuenta Destino: *****6817

Importe a Transferir: \$420,081.45 MN

Número de Referencia: 031014

Concepto del Pago: PAGO FACTURA A10

Movimiento Número **387**

(Registrado en su Cuenta):

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.


Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.





CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
						2014 Sep
						Oct
						Nov
						Dic

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE
NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADO EN
AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOMAS DEL COYOL.

OBRA No. 2014 30 193 0013

OBRA 1

PRELIMINARES

LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	22/Sep/2014	5c	26/Sep/2014	1,355.20	1,355.20
--------	--	-------------	----	-------------	----------	----------

TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	22/Sep/2014	5c	26/Sep/2014	650.88	650.88
---------	--	-------------	----	-------------	--------	--------

CIMENTACION

EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "1" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	3,204.45	3,204.45
---------	--	-------------	----	-------------	----------	----------

PLA-001 A	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: AFINE DE CEPAS, COMPACTACION DE FONDO, CERCHAS DE MADERA, SUMINISTROS, FABRICACION ACARREOS INTERIORES Y VACIADO DE CONCRETO.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	5,515.59	5,515.59
--------------	---	-------------	----	-------------	----------	----------

ACIM002	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	7,329.02	7,329.02
---------	---	-------------	----	-------------	----------	----------

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014		
							Sep	Oct	Nov
		SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.							
	ACIM001	ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (1/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	6,625.68	6,625.68		
	ACIM004	ACERO DE REFUERZO DEL No. 5 (5/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	1,000.92	1,000.92		
	ACIM003	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	1,718.24	1,718.24		
	ANC-10R	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.20 X 0.20 X 0.45 M ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM EN CONTRATRADES DE ZAPATAS CORRIDAS DE LA CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACION, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	540.12	540.12		
	ANC-010TT	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.150 X 0.30 X 0.45 M ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM EN CONTRATRADE DE ZAPATAS CORRIDAS DE LA CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO COLOCACION, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	360.08	360.08		
	ANC-011 R	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.150 X 0.15 X 0.45 M ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	540.12	540.12		

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
						2014
						Sep
						Oct
						Nov
						Dic
ANC-011	YY	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.150 X 0.40 X 0.45 M ARMADO CON 8 VARILLAS DEL # 5 Y ESTRIBOS DEL # 3, @ 10 CM, 5 @ 15 CMS Y EL RESTO @ 20 CMS. EN CONTRATRADE DE ZAPATAS CORRIDAS DE LA CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, ARMADO DEL ACERO DE REFUEZO COLOCACION, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	360.08
						360.08
CCIM-002		CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	7,597.59
						7,597.59
CONCIM-001		CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	15,674.48
						15,674.48
MCON-001FF		CONTRACIMIENTO DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 21 CM. DE ESPESOR (TIPO CAPUCHINO) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 0.30 M DE ALTURA	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	10,757.87
						10,757.87
CAD-021D		CADENA DE DESPLANTE CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA AMARRE DE CONTRACIMIENTO DE 0.20X0.20 M. REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" A CADA 20 CM. INCLUYE:	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	9,063.02
						9,063.02

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
DE LAS LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
						2014 Sep
						Oct
						Nov
						Dic

IMPCIM-002		CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	1,338.08	1,318.08			
RELL-002		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	1,724.58	1,724.58			
RELL-001		RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	22/Sep/2014	7c	28/Sep/2014	6,202.30	6,202.30			
CAS-003 2202 3.		CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x15 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO DE ANCLAJES A TRABE, CIMBRA, ELABORACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	4,146.90	1,507.97	2,638.93		
CAS-003 2202 3.		CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x15 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO DE ANCLAJES A TRABE, CIMBRA, ELABORACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	3,866.54	1,406.01	2,460.53		

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014		
							Sep	Oct	Nov
CAS-003RRT		CASTILLO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 15 X 30 CM REFORZADO CON SEIS VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO ANCLAJES A TRABE, CIMBRA, ELABORACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	4,185.83	1,522.12	2,663.71	
CAS-003EFR		CASTILLO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 20 X 40 CM REFORZADO CON OCHO VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DEL No. 3, 5 @ 10, 5 @ 15 Y EL RESTO @ 20 CMS. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO ANCLAJES A TRABE, CIMBRA, ELABORACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	6,738.50	2,450.36	4,288.14	
TRABE-01A		TRABE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 20 X 30 CM AHOGADOS 10 CMS EN LOSA (ALTURA TOTAL DE 40 CM) REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8", 5 @ 10, 5 @ 15 CMS Y EL RESTO @ 20 CMS. HASTA 4.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CHAFLAN EN DOS ARISTAS, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, ANDAMIOS, VACIADO DE CONCRETO CON BOMBA DESCIMBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	13,683.18	4,975.70	8,707.48	
TRABE-01		TRABE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 20 X 30 CM AHOGADOS 10 CMS EN LOSA (ALTURA TOTAL DE 40 CM) REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", 2 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. HASTA 4.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CHAFLAN EN DOS ARISTAS, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJES, ANDAMIOS, VACIADO DE CONCRETO CON BOMBA DESCIMBRA.	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	11,461.90	4,167.96	7,293.94	
CEST-042D		CIMBRA APARENTE EN LOSA, ALTURA MAXIMA 4.00 MTS. INCLUYE: CHAFLAN EN	28/Sep/2014	7c	04/Oct/2014	20,100.96	7,309.44	12,791.52	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Civ.	Concepto	Descripción	Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución				
			Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep Oct Nov Dic

SUS ARISTAS DE BORDE Y GOTERO
EMBUTIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
DESCIMBRA.

AEST002 ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. 28/Sep/2014 7c 04/Oct/2014 21,314.44 7,750.71 13,563.73

CONEST-021A CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, MERMAS, DESPERDICIOS, CUARADO CON AGUA Y VIBRADO EN ESTRUCTURA 28/Sep/2014 7c 04/Oct/2014 20,229.13 7,356.05 12,873.08

ALBAÑILERIA

MUTAB-12.5 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION A PLOMO, DE 12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA 02/Oct/2014 8c 09/Oct/2014 15,714.67 15,714.67

CAD-001FF CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. INCLUYE: ANCLAJES A CASTILLOS HABILITADO DE ACERO CIMBRA A DOS CARAS EN ESTRUCTURA. 02/Oct/2014 8c 09/Oct/2014 9,839.94 9,839.94

APLA-001 0-3.5 APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA INCLUYE: ARISTAS INTERIORES Y EXTERIORES. 02/Oct/2014 8c 09/Oct/2014 13,198.67 13,198.67

GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Dic
EMB-001		EMBOQUILLADO EN MUROS DE 12.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4; EN PUERTAS Y VENTANAS; PERFILANDO AMBAS ARISTAS.	02/Oct/2014	8c	09/Oct/2014	1,524.96	☐	☐	☐
PIS-002A		FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2. REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10. INCLUYE: HECHURA Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES., MANO DE OBRA.	02/Oct/2014	8c	09/Oct/2014	17,785.42	☐	☐	☐
FIN-005		FINO INTEGRAL SOBRE LOSA DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO CEPILLADO Y NIVELADO DE 2 CM. DE ESP.	02/Oct/2014	8c	09/Oct/2014	7,582.08	☐	☐	☐
PERF-001		PERFILADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5, EN FRONTERAS DE LOSA. INCLUYE: SUMINISTROS Y ACARREOS.	02/Oct/2014	8c	09/Oct/2014	1,669.47	☐	☐	☐
INSTALACION ELECTRICA									
ELE-02		SALIDA DE CENTRO O CONTACTO, CON CAJA GALVANIZADA DE 1/2" POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: APAGADOR O CONTACTO, CABLE THW CAL. 12 Y CAL. 10, PLACA QUIZÑO LINEA ECONOMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION, DESARROLLO APROXIMADO DE 3.50 MTS.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	6,763.89	☐	☐	☐
ELE-LAM0SOL ABASIC		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR, GRABO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	9,265.74	☐	☐	☐

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
y Construcción

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Dic
		SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
ELE-06		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES. INCLUYE: FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	3,096.27		☐ 3,096.27	
ELE-SOK05B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	471.04		☐ 471.04	
ELE-07G-1		CENTRO DE CARGA MCA. SQUARE D MOD. QO4. DOS PASTILLA TERMOMEGNETICA DE 1X20 AMP Y UNA PASTILLA 2X20 A. CABLE CAL. CAL. 10Y 12. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	1,120.88		☐ 1,120.88	
ELE-07R		ACOMETIDA ELECTRICA CON CENTRO DE CARGA SQUARE D MOD. QO2, PASTILLA TERMOMAGNETICA 2X20 A, VARILLA COPPERWELLD, CONECTOR, CABLE CAL. 12 Y CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	329.50		☐ 329.50	
ELE-ALIM-AA		ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA DESDE LA BASE SOCQUET AL CENTRO DE CARGA GENERAL. INCLUYE: TUBO CONDUIT DE PVC PARED GRUESA DE 19 MM, COPLES CABLE CAL. 8 (DOS HILOS), MATERIAL MISCELANEO, EXCAVACION Y RELLENO DE CEPAS.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	5,480.80		☐ 5,480.80	
REG-010A		REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 40 CM. Y 40 CM. DE PROF. ESP. DE MURO DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	09/Oct/2014	5c	13/Oct/2014	1,219.35		☐ 1,219.35	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
			2014 Sep			Oct
						Nov
						Dic
		ARMADO CON MALLA 6x6-10/10. INCLUYE: TAPA DE 40 X 40 CM. Y 5 CM. DE ESP. CON PESTAÑA DE 3 X 3 CM.				
		ACABADOS				
	PACA-02- TF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC EN SECCIÓN DE 33 X 33 CM. LINEA METALLIC, COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTAS DE SEPARACIÓN (BOQUILLER) DE 4 MM. INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	13/Oct/2014	10c	22/Oct/2014	25,646.54
						25,646.54
	ZOC- METALLI C	ZOCLO DE 10X33 CM A BASE DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC, LINEA METALLIC, COLOR A ELEGIR, CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	13/Oct/2014	10c	22/Oct/2014	1,973.40
						1,973.40
	PV-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL - ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 gr/ml, SOLIDOS EN PESO 45 - 50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE O ENMACILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	13/Oct/2014	10c	22/Oct/2014	15,158.48
						15,158.48
	IMPER- 4.5MM SBS 1	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG- 45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER DE 180	13/Oct/2014	10c	22/Oct/2014	34,412.40
						34,412.40

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
					2014 Sep	Oct
					Nov	Dic
		GRS. Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS				
		CANCELERIA				
ALU45.05 A		CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	13/Oct/2014	7c	19/Oct/2014	45,867.32
						45,867.32
MARCY PUER001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.30 M EN ALUMINIO ANODIZADO CON DUELA ANODIZADA, INCLUYE: BISAGRA PASADOR, JALADERA TOPES DE NARIZ AL PISO PARA PUERTA DE ALUMINIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Oct/2014	7c	19/Oct/2014	3,526.20
						3,526.20
MLP5.00C		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA CON CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y COLOCACION.	13/Oct/2014	7c	19/Oct/2014	993.12
						993.12
HERR- 001A		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. CON REFUERZO DE SOLERA 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO. INCLUYE: UNA MANO DE	13/Oct/2014	7c	19/Oct/2014	48,255.36
						48,255.36

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014			
						Sep	Oct	Nov	Dic

ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE
(COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES,
SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OBRA EXTERIOR

BGU-001 GUARNICION SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 INCL. COMPACTACION DEL DESPLANTE, CIMBRA METALICA DE CONTACTO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO Y DESCIMBRADO. 19/Oct/2014 5c 23/Oct/2014 8,687.01 8,687.01

BAN-001 BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO. 19/Oct/2014 5c 23/Oct/2014 5,807.25 5,807.25

CARGAS Y ACARREOS

CYA028 CARGA A CAMIÓN CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO. 23/Oct/2014 5c 27/Oct/2014 1,915.84 1,915.84

CYA005 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL. 23/Oct/2014 5c 27/Oct/2014 884.10 884.10

LIMPIEZAS

LIM005D LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO 22/Sep/2014 40c 31/Oct/2014 5,322.50 1,228.27 1,094.23

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Dic
DE OBRA Y ACARREOS									
LIM006		LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO, PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.	22/Sep/2014	40c	31/Oct/2014	3,911.56	902.66	3,008.90	
OBRA 2									
PRELIMINARES									
LIM004		LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	19/Oct/2014	5c	23/Oct/2014	646.27		646.27	
TRA-001		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	19/Oct/2014	5c	23/Oct/2014	497.92		497.92	
CIMENTACION									
EXC-001		EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "I". DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	1,569.83		1,569.83	
CYA028		CARGA A CAMIÓN CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	6,003.02		6,003.02	
CYA005		ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	2,770.20		2,770.20	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución							
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep Oct Nov Dic
		INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.					
CCIM-002		CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	3,192.86	3,192.86
PLA-001		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM ² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, AFINE DE CEPAS SUMINISTROS, FABRICACION Y VACIADO DE CONCRETO.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	2,619.54	2,619.54
ACIM002		ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM ² . INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	3,369.67	3,369.67
ACIM001		ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (1/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM ² . INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	2,356.57	2,356.57
CONCIM-001		CONCRETO F'C=200 Kg/CM ² RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	8,981.43	8,981.43
RELL-002		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	19/Oct/2014	7c	25/Oct/2014	726.82	726.82

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Cív.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov Dic
ESTRUCTURA									
CAS-003 201		CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x15 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	512.00		512.00	
CAS-012 D		CASTILLO APARENTE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA DOS CARAS Y CHAFLAN EN LAS CUATRO ARISTAS Y DESCIMBRA.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	4,230.32		4,230.32	
TRAB- 001A		TRABE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, SECCION 20x30 AHOGADA EN LOSA, REFORZADA CON CINCO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3 , 5@5, 5@8, 5@12 Y RESTO A 20 CM ACABADO APARENTE CON CHAFLAN INFERIOR.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	2,617.83		2,617.83	
CAD-081 B		TRABE DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x30 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA APARENTE 2 CARAS Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS INFERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESCIMBRA.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	12,256.86		12,256.86	
CEST- 042D		CIMBRA APARENTE EN LOSA, ALTURA MAXIMA 4.00 MTS. INCLUYE: CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE BORDE Y GOTERO EMBUTIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESCIMBRA.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	11,183.44		11,183.44	
AEST002		ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO.	25/Oct/2014	7c	31/Oct/2014	15,411.98		15,411.98	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
					2014 Sep	Oct
						Nov
						Dic

ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS
Y DESPERDICIOS.

CONEST-
020 B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
PREMEZCLADO, F'C= 200 KG/CM², T.M.A. DE
3/4" Ø, REV. MAX. DE 10 CM A 12 CMS. EN
COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, A 4.00 MTS
DE ALTURA, INCLUYE: BOMBA, MATERIALES,
COLOCACIÓN, VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO SUMINISTRO,
CURADO CON CURACONSA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALBAÑILERIA

MUTAB-
12.5 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA
REGION A PLOMO, DE 12.5 CM. DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:5. ACABADO COMUN. A UNA ALTURA
MAXIMA DE 3.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA

CAD-001 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO
F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x20
CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE
3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CIMBRA
DOS CARAS.

FIN-001 FINO INTEGRAL SOBRE LOSA DE CONCRETO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
ACABADO CEPILLADO Y NIVELADO DE 1.5 CM.
DE ESP.

PERF-001 PERFILADO A PLOMO Y REGLA CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5, EN
FRONTERAS DE LOSA. INCLUYE:
SUMINISTROS Y ACARREOS.

APLA- APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON

11/577.16

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

9,796.05



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014			
						Sep	Oct	Nov	Dic
001 0-3.5	MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA INCLUYE: ARISTAS INTERIORES Y EXTERIORES.	31/Oct/2014	8c	07/Nov/2014	2,084.40		320.68	1,763.72	
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS DE 12.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4; EN PUERTAS Y VENTANAS; PERFILANDO AMBAS ARISTAS.	31/Oct/2014	8c	07/Nov/2014	9,177.60		1,411.94	7,765.66	
PIS-002A	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10. INCLUYE: HECHURA Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES., MANO DE OBRA.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	329.50			329.50	
INSTALACION ELECTRICA									
ELE-07E-2	ACOMETIDA ELECTRICA CON CENTRO DE CARGA SQUARE D MOD. QO2, PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 A, VARILLA COPPERWELLD, CONECTOR, CABLE CAL. 6. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	3,425.50			3,425.50	
ELE-ALIM-AAA	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA DESDE LA BASE SOCQUET AL CENTRO DE CARGA GENERAL, INCLUYE: TUBO CONDUIT DE PVC PARED GRUESA DE 19 MM, COPLES CABLE CAL. 6 (DOS HILOS), MATERIAL MISCELANEO, EXCAVACION Y RELLENO DE CEPAS.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	1,219.35			1,219.35	
REG-010A	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 40 CM. Y 40 CM DE PROF. ESP. DE MURO DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 6x6-10/10. INCLUYE: TAPA DE 40 X 40 CM. Y 5 CM. DE ESP. CON PESTANA DE 3 X 3 CM.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014					

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov Dic
ELE-07G-1		CENTRO DE CARGA MCA. SQUARE D MOD. QO4 .DOS PASTILLA TERMOMEGNETICA DE 1X20 AMP Y UNA PASTILLA 2X20 A. CABLE CAL. CAL. 10Y 12. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	1,120.88			☐ 1,120.88
ELE-02		SALIDA DE CENTRO O CONTACTO, CON CAJA GALVANIZADA DE 1/2", POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: APAGADOR O CONTACTO, CABLE THW CAL. 12 Y CAL. 10, PLACA QUIZINO LINEA ECONOMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION, DESARROLLO APROXIMADO DE 3.50 MTS.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	3,865.08			☐ 3,865.08
ELE-LAM05OL ABASIC		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR, GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	6,177.16			☐ 6,177.16
ELE-06		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES. INCLUYE: FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	2,064.18			☐ 2,064.18
ELE-SOK05B		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.	04/Nov/2014	5c	08/Nov/2014	235.52			☐ 235.52

ACABADOS

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución							
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep
							Oct
							Nov
							Dic
PACA-02-TF		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC EN SECCIÓN DE 33 X 33 CM. LINEA METALLIC, COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTAS DE SEPARACIÓN (BOQUILLER) DE 4 MM. INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.	08/Nov/2014	10c	17/Nov/2014	12,701.96	12,701.96
ZOC-METALLI C		ZOCLO DE 10X33 CM A BASE DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC, LINEA METTALLIC, COLOR A ELEGIR, CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.	08/Nov/2014	10c	17/Nov/2014	1,459.81	1,459.81
PV-001		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL - ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 g/ml, SOLIDOS EN PESO 45 - 50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE O ENMACILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	08/Nov/2014	10c	17/Nov/2014	10,264.52	10,264.52
IMPER-4.5MM SBS 1		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER DE 180 GRS.Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON	08/Nov/2014	10c	17/Nov/2014	19,145.81	19,145.81

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
------	----------	-------------	--------	--------	---------	-------	-------------	-----	-----	-----

CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE
PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS

CANCELERIA

ALU45.05 A	CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETIILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.	08/Nov/2014	7c	14/Nov/2014	19,358.50				☐ 19,358.50	
---------------	---	-------------	----	-------------	-----------	--	--	--	------------------------------------	--

MUL- 001BB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, FIJO DE ALUMINIO LINEA DE 3" CON CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.40 MTS DE ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES	08/Nov/2014	7c	14/Nov/2014	1,715.51				☐ 1,715.51	
---------------	--	-------------	----	-------------	----------	--	--	--	-----------------------------------	--

HERRERIA

HERR- 001A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 10 CM. CON REFUERZO DE SOLERA 3/16" X 1 1/4" AL CENTRO. INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	22,649.89				☐ 22,649.89	
---------------	--	-------------	----	-------------	-----------	--	--	--	------------------------------------	--

EXTERIORES

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov Dic
BGU-001		GUARNIÓN SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 INCL. COMPACTACION DEL DESPLANTE, CIMBRA METALICA DE CONTACTO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	17/Nov/2014	5c	21/Nov/2014	6,801.74			6,801.74
BAN-001		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO.	17/Nov/2014	5c	21/Nov/2014	11,716.38			11,716.38
LIMPIEZAS									
LIM005D		LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	21/Nov/2014	7c	27/Nov/2014	4,091.67			4,091.67
LIM006		LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO, PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.	21/Nov/2014	7c	27/Nov/2014	3,270.32			3,270.32
AULA DIRECCION									
PRELIMINARES									
LIM004		LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE CHAPEO, LEVANTE DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	11/Nov/2014	5c	15/Nov/2014	308.00			308.00

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMIAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov
	DEM0101 A	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN PISOS, FIRMES Y BANQUETAS, INCLUYE: RETIRO, ACOPIO DE MATERIAL, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	11/Nov/2014	5c	15/Nov/2014	3,387.79			☐ 3,387.79
	CYA028	CARGA A CAMIÓN CON PALA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO.	11/Nov/2014	5c	15/Nov/2014	1,019.36			☐ 1,019.36
	CYA005	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 40.00 M. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	11/Nov/2014	5c	15/Nov/2014	326.40			☐ 326.40
	CIMENTACIÓN								
	TRA-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	325.44			☐ 325.44
	EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO "1" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	1,268.33			☐ 1,268.33
	CCIM-002	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE SUMINISTROS, ACARREOS, HABILITADO, CORTES Y DESPERDICIOS.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	2,741.26			☐ 2,741.26
	PLA-001	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM² HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE COMPACTACION DE FONDO, AFINE DE CEPAS SUMINISTROS, FABRICACION Y	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	2,076.92			☐ 2,076.92

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov
		VACIADO DE CONCRETO.							
ACIM002		ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	3,369.67			3,369.67
ACIM001		ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 (1/4") EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	2,069.76			2,069.76
CONCIM-001		CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4. INCLUYE ELABORACION, ACARREOS, MERMAS, DESPERDICIOS, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTES, CURADO CON AGUA Y VIBRADO EN CIMENTACION.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	7,346.88			7,346.88
MCON-001D		CONTRACIMIENTO DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	2,904.33			2,904.33
CAD-021D		CADENA DE DESPLANTE CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA AMARRE DE CONTRACIMIENTO DE 0.20X0.20 M. REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	5,442.81			5,442.81
IMPCM-003A		IMPERMEABILIZACION DE CONTRACIMENTACION CON BITURUB EMULSION ASFALTICA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	770.71			770.71

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Cív.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov Dic
RELL-002		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	11/Nov/2014	7c	17/Nov/2014	534.29			534.29
ESTRUCTURA									
CAS-003 201		CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x15 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. CIMBRA ACABADO COMUN.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	2,294.78			2,294.78
CAS-012 D		CASTILLO APARENTE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA DOS CARAS Y CHAFLAN EN LAS CUATRO ARISTAS Y DESCIMBRA.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	2,954.51			2,954.51
TRAB-001A		TRABE DE CONCRETO F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA, SECCION 20x30 AHOAGADA EN LOSA, REFORZADA CON CINCO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3, 5@5, 5@8, 5@12 Y RESTO A 20 CM ACABADO APARENTE CON CHAFLAN INFERIOR.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	1,773.37			1,773.37
CAD-081 B		TRABE DE CERRAMIENTO AHOAGADA EN LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=200 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 20x30 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM, CIMBRA APARENTE 2 CARAS Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS INFERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESCIMBRA.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	9,372.90			9,372.90
CEST-		CIMBRA APARENTE EN LOSA, ALTURA	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	6,085.11			6,085.11

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
042D		MAXIMA 4.00 MTS. INCLUYE: CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE BORDE Y GOTERO EMBUTIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESCIMBRA.								
AEST002		ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL.INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	6,230.37			6,230.37	
CONEST-020 B		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C= 200 KG/CM². T.M.A. DE 3/4" Ø, REV. MAX. DE 10 CM A 12 CMS. EN COLUMNAS, TRABES Y LOSAS. A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BOMBA, MATERIALES, COLOCACIÓN, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO SUMINISTRO, CURADO CON CURACONSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	5,209.16			5,209.16	
MUTAB-12.5		MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION A PLOMO, DE 12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN. A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	9,687.84			9,687.84	
CAD-001		CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA DE 15x20 CM REFORZADO CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM, CIMBRA DOS CARAS.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	5,695.47			5,695.47	
ENR-004A		ENRASE DE MURO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION A PLOMO, DE 12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	485.64			485.64	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014			
						Sep	Oct	Nov	Dic
PARA SU CORRECTA INSTALACION									
FIN-001	FINO INTEGRAL SOBRE LOSA DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO CEPILLADO Y NIVELADO DE 1.5 CM. DE ESP.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	2,535.46			2,535.46	
PERF-001	PERFILADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:5, EN FRONTERAS DE LOSA. INCLUYE: SUMINISTROS Y ACARREOS.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	921.09			921.09	
APLA-0-3.5	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL, ARISTAS INTERIORES Y TODO LO NECESARIO PA	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	8,405.21			8,405.21	
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS DE 12.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4; EN PUERTAS Y VENTANAS; PERFILANDO AMBAS ARISTAS.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	1,402.92			1,402.92	
PIS-002A	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA 6X6-10/10. INCLUYE: HECHURA Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES., MANO DE OBRA.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	4,879.42			4,879.42	
BGU-001	GUARNICION SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 INCL. COMPACTACION DEL DESPLANTE, CIMBRA METALICA DE CONTACTO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	5,323.10			5,323.10	
BAN-001	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2	12/Nov/2014	7c	18/Nov/2014	3,947.91			3,947.91	

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
					2014 Sep	Oct
					Nov	Dic

HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR,
VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50
M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN
ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE:
SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL
TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN
FRONTERAS, ELABORACION Y VACIADO DEL
CONCRETO.

HECHURA Y FORJADO DE NARIZ PERIMETRAL
EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 0.08X0.075
M. DE SECCION ARMADA CON 2 VRS DE 3/8"
AMARRADAS A LA MALLA LAC. CON SOTERO
EMBITUDO Y CHAFLAN EN SUS ARISTAS,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO
APARENTE, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO,
HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO
ACARREOS Y VIBRADO.

BAÑO

SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y
TUBERIA DE COBRE DE 19 MM DE DIAM.
DESDE RED EXISTENTE A TINACO DE
MODULO SANITARIO CONSIDERANDO UN
DESARROLLO DE 30 M APROXIMADAMENTE,
INCLUYE: VALVULAS, FLOTADORES, CODOS
DE 90° X 19 MM DE DIAMETRO, CODOS DE 45°
X 19 MM DE DIAMETRO Y DEMAS PIEZAS
ESPECIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EXCAVACION MANUAL DE 20
CMS, DE PROFUNDIDAD, RANURADO,
RESANES ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXION
HASTA EL TINACO DE AZOTEA A UNA ALTURA
DE MAXIMA DE 4.50M.

BASE PARA TINACO, FORJADA CON LOSA DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESP. DE 1.20X 1.20 M. Y MUROS DE TABIQUE
DE MAXIMA DE 4.50M.

93.28

1,942.47

1,400.03

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

1,400.03



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Clv.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
					2014 Sep	Oct
					Nov	Dic
		ROJO REC. DE 12.5 CM. DE ESP. Y 50 CM. DE ALTURA; INCLUYE: DOSMOCHETAS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO REC. DE 1.20 X 1.50 M CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15 X 15 4 APLANADOS Y BOQUILLAS				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO MCA. ROTOPLAS DE 750 LTS. INCLUYE: TORNILLERIA, SOPORTERIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	1,374.32
						1,374.32
		SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA A BASE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" (13 MMS.) DE DIÁMETRO. INCLUYE : COLUMNA TINACO-NÚCLEO, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIAJES, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	857.16
						857.16
		SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESARROLLO 3.50 M. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	1,714.32
						1,714.32
		SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, SANITARIO DE 2" Y 4" (51 A 100 MMS.) DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	2,302.53
						2,302.53
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO 150 MM DURALON O SIMILAR, INCL. COPILES, EXCAVACION Y RELLENO DEL TRAMO DONDE SE TIENE LA TUBERIA, CONEXION DE REGISTRO A REGISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECCTA	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	8,677.20
						8,677.20

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014		
							Sep	Oct	Nov
		EJECUCION.							
REG-001		REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION , APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1: 4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLALAC 6X6/8-8. MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" " X 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	1,219.35			1,219.35
COL-CRO4		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CROMADA DE 4"	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	115.00			115.00
MUB-028		WC IDEAL STD. MOD. ZAFIRO TANQUE BAJO COLOR BLANCO, INCLUYE: TAPA ASIENTO, TUBOS COFLEX, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, SUMINISTRO Y COLOCACION.	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	1,599.00			1,599.00
MUB-025		LAVABO IDEAL STD. MOD. VERACRUZ II, COLOR BLANCO Y/O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE CROMADA DE 13 MM., TUBOS ALIMENTADORES Y CESPOL DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION.	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	1,984.00			1,984.00
MUB-026RR		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑO DE PORCELANA (PORTAPAPEL, JABONERA, CEPILLERO, TOALLERO)	18/Nov/2014	8c	25/Nov/2014	696.74			696.74
INSTALACION ELECTRICA									
ELE-07E-2		ACOMETIDA ELECTRICA CON CENTRO DE CARGA SQUARE D MOD. QO2. PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 A, VARILLA COPPERWELLD, CONECTOR, CABLE CAL. 6. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, OBRERO EN CARGA DE LA OBRERA.	25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	329.50			269.59
									\$9.91

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO
Global de Maquinaria
Y CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
LICITACION No. DOP-FISM-DF-034/14

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Civ.	Concepto	Descripción	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
ELE- ALIM-AAA		ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA DESDE LA BASE SOCQUET AL CENTRO DE CARGA GENERAL, INCLUYE: TUBO CONDUIT DE PVC PARED GRUESA DE 19 MM, COPLS CABLE CAL. 6 (DOS HILOS), MATERIAL MISCELANEO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE CEPAS.		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	2,055.30			1,681[61]	373.69
REG- 010A		REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 40 CM. Y 40 CM DE PROF. ESP. DE MURO DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA 6x6-10/10. INCLUYE: TAPA DE 40 X 40 CM. Y 5 CM. DE ESP. CON PESTAÑA DE 3 X 3 CM.		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	406.45			332[55]	73.90
ELE-07G- 1		CENTRO DE CARGA MCA. SQUARE D MOD. Q04 .DOS PASTILLA TERMOMEGNETICA DE 1X20 AMP Y UNA PASTILLA 2X20 A. CABLE CAL. CAL. 10Y 12. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	1,120.88			917[08]	203.80
ELE-02-A		SALIDA DE CENTRO O CONTACTO, CON CAJA GALVANIZADA DE 1/2", POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: APAGADOR O CONTACTO, CABLE THW CAL. 12, PLACA QUIZIÑO LINEA ECONOMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION, DESARROLLO APROXIMADO DE 3.50 MTS.		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	5,153.44			4,216[45]	936.99
ELE- LAM05OL ABASIC		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ARGOS O SIMILAR DE 2x59 W DE SOBREPONER CON GABINETE CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS RAL7035 AUTOEXTINGUIBLE, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, EMPAQUE DE POLIURETANO EXPANDIDO, REFLECTOR PLASTICO ALUMINIZADO ESPECULAR GRADO DE PROTECCION IP66, JGO DE HERRAJES PARA MONTAJE		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	6,177.16			5,054[04]	1,123.12

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución									
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov Dic
ELE-06	SUSPENDIDO O SOBREPONER EN EL TECHO INCLUYE: BASES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR PARA TECHO MCA. VEC DE 5 VELOCIDADES. INCLUYE: FIJACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	2,064.18			1,688.87 375.31
ELE- SOK05B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 100 WATTS, INCLUYE: ROSETON DE PORCELANA.		25/Nov/2014	7c	01/Dic/2014	588.80		481.75	107.05
PACA-02- TF	ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC EN SECCION DE 33 X 33 CM. LINEA METALLIC, COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTAS DE SEPARACION (BOQUILLER) DE 4 MM. INCL. CORTES, DESPERDICIOS, CAMBIO DE NIVEL Y LIMPIEZA.		01/Dic/2014	10c	10/Dic/2014	6,208.99			6,208.99
ZOC- METALLI C	ZOCLO DE 10X33 CM A BASE DE PISO DE LOSETA PARA TRAFICO PESADO, MCA. INTERCERAMIC, LINEA METALLIC, COLOR A ELEGIR, CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: RECORTES, SUMINISTROS Y COLOCACION.		01/Dic/2014	10c	10/Dic/2014	1,396.56			1,396.56
AZUL-002	RECUBRIMIENTO EN MUROS (LAMBRIN) CON AZULEJO DE 15x 15cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTROS, COLOCACION, MATERIALES Y CORTES.		01/Dic/2014	10c	10/Dic/2014	3,708.25			3,708.25
PV-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA		01/Dic/2014	10c	10/Dic/2014	6,901.88			6,901.88

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
------	----------	-------------	--------	--------	---------	-------	-------------	-----	-----	-----

VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL - ACRILICA, CON UNA DENSIDAD 1.020 - 1.360 gr/ml, SÓLIDOS EN PESO 45 - 50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBECADO, PLASTE O ENMACILLADO NECESARIO, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.

IMPER-
4.5MM
SBS 1

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PG-45T SBS MARCA AL-KOAT O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESP. REFUERZO POLIESTER DE 180 GRS. Y ACABADO GRANULAR TERRACOTA, EN LOSAS PREFABRICADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO, LIMPIEZA PREVIO SELLADO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMARIO, GARANTIA ESCRITA POR 10 AÑOS

01/Dic/2014 10c 10/Dic/2014 10,417.57

10,417.57

CANCELERIA

ALU45.05
A

CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, TIPO UN FIJO Y CORREDIZO O UNA SECCION FIJA Y DOS CORREDIZAS, CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: VINILOS FLEXIBLES INTERIOR Y EXTERIOR, CARRETILLAS DE LATON, JALADERA DE ALUMINIO, SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON.

10/Dic/2014 5c 14/Dic/2014 13,594.59

13,594.59

MUL-
001BB

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 1.00 x

10/Dic/2014 5c 14/Dic/2014 1,715.51

1,715.51

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN S/N EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución						
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total
						2014 Sep
						Oct
						Nov
						Dic

2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, FIJO DE ALUMINIO LINEA DE 3" CON CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.40 MTS DE ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES

MUL-001BB-1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL LISA COLOR ARENA DE 0.90 x 2.20 M., INCLUYE: MARCO METALICO, FIJO DE ALUMINIO LINEA DE 3" CON CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.40 MTS DE ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS, 2 JALADERAS, FIJAPUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES

☐ 1,808.50

1,808.50

14/Dic/2014

5c

10/Dic/2014

MUR-DIV01E MURO DIVISORIO DE 2.45 X 2.60 M EN RECEPCION PRIVADO A BASE DE CANCEL MIXTO DE MADERA MELAMINICA PANELART DE 12 MM DE ESPESOR Y 1.20 DE ALTURA, CRISTAL CLARO DE 56 MM DE ESPESOR Y PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON PUERTA DE 0.90 X 2.20 M Y ANTEPECHO FIJO DE 40 CM, INCLUYE: JALADERA, CHAPA INTERIOR, BISAGRAS Y DEMAS CARGOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

☐ 7,733.17

7,733.17

14/Dic/2014

5c

10/Dic/2014

HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A/C 12 CM. Y MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 1 1/2", CON REFUERZO TRANSVERSAL DE SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE (COLOR SEGUN MUESTRA) CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, COLOCADOS

☒ 17,148.12


17,148.12

18/Dic/2014

5c

14/Dic/2014

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"
UBICADO EN AVENIDA PARICUTIN SIN EN LA UNIDAD HABITACIONAL
LOMAS DEL COYOL.

Reprogramación por convenio de tiempo de ejecución

Programación por convenio de tiempo de ejecución										
Civ.	Concepto	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
		CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2"x3" BARRENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
		LIMPIEZAS								
LIM006		LIMPIEZA TOTAL PARA ENTREGA DE OBRA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, (CARA INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS DE CEMENTO PULIDO, PUERTAS, CHAPAS, CANCELERIA DE VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA FUERA DE OBRA, LIMPIEZA POR SUPERFICIE CONSTRUIDA.	18/Dic/2014	3c	20/Dic/2014	1,368.50				1,368.50
		TOTAL PARCIAL:				979,812.53	122,135.55	459,897.94	322,523.63	75,255.41
		TOTAL ACUMULADO:					122,135.55	582,033.49	904,557.12	979,812.53
		% PARCIAL:					12.47%	46.94%	32.92%	7.68%
		% ACUMULADO:					12.47%	59.40%	92.32%	100.00%

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

ARQ. GUSTAVO ARTURO MERCADILLO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL