



**VERACRUZ**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA**  
**SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



Trabajamos  
Juntos

No. DE OBRA: 2014 30193 2020  
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14  
CONV-TIEMPO-001/14

(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-RP-BURS -043/14 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Sindicato Único, CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra CIVILES CCT, S.A. DE C.V. representada por la C. JOSE MARIA LEVET RIVERA, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

**ANTECEDENTES**

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 10 DE JULIO DE 2014 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTACIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2)", UBICADO EN COLONIA LAS BAJADAS, otorgado por MODALIDAD DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTACIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2)" UBICADO EN COLONIA LAS BAJADAS.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 1, 750,950.19 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 45 D.C. que iniciaría el 11 DE JULIO DE 2014 y concluiría en fecha 24 DE AGOSTO DEL 2014.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I Y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

**DECLARACIONES**

1.1.-

"EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 35 fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.

1.2.-

"EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014,



**VERACRUZ**  
CIUDAD Y MARCO

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



No. DE OBRA: 2014 30193 2020  
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14  
CONV-TIEMPO-001/14

asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

1.3. "Que el **CC. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver., de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamientos en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."

1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obra Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, Asignado por la **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **"PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2)", UBICADO EN COLONIA LAS BAJADAS**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 58 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.

1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.

2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DECLARA QUE:**

2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.



**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14**  
**No. DE OBRA: 2014 30193 2020**      **CONV-TIEMPO-001/14**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **CIVILES CCT, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 607** de fecha **07 de MARZO de 2012** otorgada por **C. ISRAEL RAMOS MANGE NOTARIO PUBLICO No. 59**, en la ciudad de **ALVARADO, VER., R.F.C. CCC120307PS5** y Registro del IMSS **F3025063105**.
- 2.3.- **EL C. JOSE MARIA LEVET RIVERA** acredita su personalidad como **Representante Legal de CIVILES CCT, S.A. DE C.V.** Con el testimonio de **ACTA CONSTITUTIVA No. 607** de fecha **07 de MARZO de 2012** otorgada por **C. ISRAEL RAMOS MANGE, NOTARIO PUBLICO No. 59** en la ciudad de **ALVARADO, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **MARTE No. 8-A JARDINES DE MOCAMBO**, en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VER**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-002-PCOPV-002-0114**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **47148**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **11 DE JULIO DE 2014**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **14 DE AGOSTO DE 2014**, para concluirse el día **27 DE SEPTIEMBRE 2014**.

**SEGUNDA:** Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

**TERCERA:** Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2020 CONV-TIEMPO-001/14

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **15 días del mes de AGOSTO de 2014.**

POR "EL MUNICIPIO"



C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES  
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ.

C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.




CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-RP-BURS-043/14  
No. DE OBRA: 2014 30193 2020 CONV-TIEMPO-001/14

POR "EL CONTRATISTA"



**C. JOSE MARIA LEVET RIVERA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CIVILES CCT, S.A. DE C.V.



TESTIGOS



**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



**ING. LORENZO BAUTISTA PONCE**  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,  
LICITACIONES Y CONTRATOS.

BOCA DEL RIO, VER. A 15 DE AGOSTO DEL 2014  
ASUNTO: DIFERIMIENTO DE OBRA  
OFICIO No. DOP-RP-BURS-043/14- 01

**ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE VERACRUZ.  
P R E S E N T E .

POR ESTE CONDUCTO Y EN BASE AL CONTRATO DE OBRA No. DOP-RP-BURS-043/14 RELATIVO A: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA LAS BAJADAS (SECTOR 2)". ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE.

CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 SE RECIBIÓ EL 30% DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DEL CONTRATO MENCIONADO.

POR LO QUE DEBIDO A LO ANTERIOR, SOLICITO QUE SE DIFIERA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO UN PERIODO DE EJECUCIÓN A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ANEXO A LA PRESENTE.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE, SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

  
**ING. JOSÉ MARÍA LEVET RIVERA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CIVILES CCT S.A. DE C.V.





Impresión de Movimientos - Cuenta de Vista: 07761455Clásica1

## Consulta de movimientos

El monto de retención en la cuenta hoy 16/08/2014 es de \$ 0.00, con un saldo disponible de \$ 525,308.48

FECHA	DESCRIPCION	MONTO COMISION IVA	MONTO SALDO NETO
15Ago2014	SPEI Enviado concreto BANAMEX #002905048512103644 Beneficiario preconcreto de veracruz sa de <i>Aut.216425 Jose Maria Levet Riv</i> Recibo # 12741007883	No Aplica	(5,307.00) 525,308.48
14Ago2014	CR. 8846CAP2201408140188843302 Ordenante MUNICIPIO DE VERACRUZ VER Recibo # 3772487	No Aplica	No 525,285.06 530,615.48
7Ago2014	SPEI Enviado cemento BBVA BANCOMER #0122960019640019 Beneficiario mayreth martinez penaloza <i>Aut.250145 Jose Maria Levet Riv</i> Recibo # 21557003958	No Aplica	No (25,400.00) 5,330.42
7Ago2014	SPEI Recibido OBRA BEmisor. SANTANDER CR. TR004 9387177 Ordenante	No Aplica	No 12,000.00 30,730.42

JOSE MARIA LEVET RIVERA

Recibo # 3720483

SPEI Enviado

actualización fiscal

BANAMEX

#002905093835780757

Beneficiario humberto mora  
ramos

Aut. 177735 Jose Maria Levet Riv

Recibo # 22621003929

(2,500.00) No Aplica No (2,500.00) 18,730.42  
Aplica

---

Av. Manuel J. Clouthier No. 508 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJIO.







LICITACION No. DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS  
 LAS BAJADAS (SECTOR 2)

**Programa de Obra**

ID Clave	Descripción	Total	2014	Sep	Porce.
----------	-------------	-------	------	-----	--------

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ  
 DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN  
 NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE  
 ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ  
 EN LA COLONIA LAS  
 OBRA No. 2014 30 193 2020  
 PRELIMINARES

30	DEM013E	19,728.51	19,728.51		1.31%
----	---------	-----------	-----------	--	-------

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES Y  
 MECANICOS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.

40	RREN-030	783.64	783.64		0.05%
----	----------	--------	--------	--	-------

RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE  
 VISITA DE 0.60 MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.

50	CYA1ER	20,338.47	20,338.47		1.35%
----	--------	-----------	-----------	--	-------

CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE  
 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE  
 ABUNDAMIENTO

60	CYA027	18,444.20	18,444.20		1.22%
----	--------	-----------	-----------	--	-------

ACARREO EN CAMION VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE  
 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

80	TRA-003	14,260.74	14,260.74		0.94%
----	---------	-----------	-----------	--	-------

TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO.

90	EXC-035	30,902.92	30,902.92		2.05%
----	---------	-----------	-----------	--	-------

CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A  
 PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y  
 COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y  
 REGORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.

100	BASE 15 III	210,561.54	210,561.54		13.95%
-----	-------------	------------	------------	--	--------

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON

ING. JOSE MARIA LEVEL RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL



**CIVILES CCT S.A. de C.V.**  
 Proyectos Ingeniería Construcción Supervisión Asesoría  
 Remodelación Montebmento Integral

CONSTRUCCION SA

LICITACION NO: DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS  
 LAS BAJADAS (SECTOR 2)

**Programa de Obra**

ID Clave	Descripción	Total	2014	Sep	Porce.
----------	-------------	-------	------	-----	--------

110	RIEGO-001 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LT/M2	35,862.45	35,862.45	35,862.45	2.38%
120	POREO SOBRE RIEGO DE IMPREGNACION CON ARENA LIMPIA A RAZON DE 10 LTS./M2	4,131.80	4,131.80	4,131.80	0.27%
130	RIEGO-002 RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ( E.C.R.R.) A RAZON DE 0.5 LTS./M2.	13,137.53	13,137.53	13,137.53	0.87%
140	PAV-07 CM SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: ADQUISICION, COMPACTACION AL 95% Y ACARREROS.	564,753.40	564,753.40	564,753.40	37.41%
160	EXC-001 " 1 EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO " FONDO DE CEPAS.	15,446.44	15,446.44	15,446.44	1.02%
170	RELL-002 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARRERO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	6,999.30	6,999.30	6,999.30	0.46%
180	BOL-005A GUARNICION SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C.=150 KG/CM2, INCL. COMPACTACION, CIMBRA METALICA DE CONTACTO, VACIADO Y DESCIMBRADO.	154,512.84	154,512.84	154,512.84	10.24%
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>					

ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2014  
 TERMINO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LICITACION No. DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS  
 LAS BAJADAS (SECTOR 2)

**Programa de Obra**

ID	Clave	Descripción	Total	Ago	Sep	Porce.
190	BAN-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.	134,473.95	134,473.95		8.91%
200	RELL-001	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPA NO MAYORES DE 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO	15,481.70	15,481.70		1.03%
220	RREN-021C-F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRONCAL Y TAPA EN POZOS DE POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.A.S. INCLUYE: RENOVACION CON CONCRETO F.C=150 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL.	13,090.80	1,963.62	11,127.18	0.87%
230	TOMA-DOM-300	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITTEG Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACION HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	33,118.50	4,967.77	28,150.73	2.19%
240	DESC-SAN-6"	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. A 0.80 M. DE PROF. (3.00 ML EN PROM.), EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.	31,363.80	4,704.57	26,659.23	2.08%
250	REG-001d	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE LA REGION, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F.C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP, TAPA DE CONCRETO DE F.C=150 KG/CM2.	103,688.00	15,553.20	88,134.80	6.87%
<b>Total</b>			<b>134,473.95</b>	<b>134,473.95</b>		

**ALBAÑILERIA**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRONCAL Y TAPA EN POZOS DE POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.A.S. INCLUYE: RENOVACION CON CONCRETO F.C=150 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL.  
 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM. MARCA KITTEG Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACION HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.  
 REPARACION DE DESCARGA SANITARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. A 0.80 M. DE PROF. (3.00 ML EN PROM.), EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.  
 REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS. SECCION INTERIOR; A BASE DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE LA REGION, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F.C=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP, TAPA DE CONCRETO DE F.C=150 KG/CM2.  
 ING. JOSE MARIA LEVET RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION No: DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS

LAS BAJADAS (SECTOR 2)

**Programa de Obra**

ID Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	Sep
----------	-------------	--------	----------	------	-----

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ  
 DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN  
 NOMBRE DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE  
 ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE BENITO JUAREZ  
 EN LA COLONIA LAS

OBRA No. 2014 30 193 2020

**PREELIMINARES**

30 DEM013E DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES Y M3  
 MECANICOS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.

78.81

40 RREN-030 RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE PZA  
 VISITA DE 0.60 MTS. DE DIAM. FUERA DE LA OBRA.

4.00

50 CYA1ER CARGA MECÁNICA A GAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3  
 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE  
 ABUNDAMIENTO

830.82

60 CYA027 ACARREO EN GAMIÓN VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE M3  
 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

2492.46

**PAVIMENTOS**

80 TRA-003 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICO. M2

2,005.73

90 EXC-035 CORTE CON MOTOCONFORMADORA, MATERIAL TIPO "A", A M3  
 PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE AFINE Y  
 COMPACTACION MECANICA CON RODILLO LISO AL 90 % PORTER, Y  
 RECORTE MANUAL DE ORILLAS PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE.

702.02

100 BASE 13M/2? SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON M2  
 ING. JOSE MARIA LEYET RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

2,005.73

LICITACION NO: DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS  
 LAS BAJADAS (SECTOR 2)

ID Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	Sep
----------	-------------	--------	----------	------	-----

190	BAN-003	M2	683.65	683.65	
-----	---------	----	--------	--------	--

BANQUETA DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 8 CM DE  
 ESPESOR, VACIADA EN FORMA ALTERNADA A CADA 2.50 M, ACABADO  
 ESCOBILLADO Y REMATE EN ARISTA CON VOLTADOR, INCLUYE:  
 SUMINISTROS, ACARREOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRA Y REGLAS EN  
 FRONTERAS, VACIADO DEL CONCRETO.

200	RELL-001	M3	68.37	68.37	
-----	----------	----	-------	-------	--

RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN  
 CAPA NO MAYORES DE 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO EN  
 CARRETILLA Y/O BOTES, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y  
 ABUNDAMIENTO

**ALBANILERIA**

220	RREN-021C-F	PZA	4.00	4.00	3.40
-----	-------------	-----	------	------	------

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA EN POZOS DE  
 POLICONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.A.S, INCLUYE:  
 RENOVELACION CON CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, ASENTADO CON  
 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL.

230	TOMA-DOM-300	TOMA	30.00	30.00	25.50
-----	--------------	------	-------	-------	-------

REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE 1/2" DE DIAM.  
 MARCA KITEC Y/O SIMILAR CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 10 MTS, DE  
 INCLUYE: ABRAZADERAS, EXCAVACIÓN HASTA 2.00 MTS. DE  
 PROFUNDIDAD (0.5 X 1.50 X 10.00 M EXC. PROM.), RELLENO, EQUIPO DE  
 SOLDAR, CONECTORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

240	DESC-SAN-6"	PZA	30.00	30.00	25.50
-----	-------------	-----	-------	-------	-------

REPARACION DE DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y  
 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 6" JUNTADO CON  
 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, A 0.80 M. DE PROF. (3.00 ML EN PROM.),  
 EXCAVACION, AFINE, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.

250	REG-003d	PZA	50.00	50.00	42.50
-----	----------	-----	-------	-------	-------

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 MTS, SECCION INTERIOR, A BASE DE  
 TABIQUE ROJO RECOCCO DE LA REGION , APLANADO INTERIOR CON  
 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F.C.=150  
 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE CONCRETO DE F.C.=150 KG/CM2.

ING. JOSE MARIA LEVEY RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CIVILES CCT S.A. de C.V.**

Proyectos Ingeniería Construcción Supervisión Asesoría  
 Remediación Mantenimiento Integral



CONSTRUCCIONES

LICITACION N°: DOP-RP-BURS-026/14 FECHA: 8 DE JULIO DE 2014  
 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE  
 PORFIRIO DIAZ HACIA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE BENITO  
 JUAREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANASTASIO PLAZA DE MIGUEL HIDALGO  
 HACIA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS  
 LAS BAJADAS (SECTOR 2)

ID Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2014	Sep
----------	-------------	--------	----------	------	-----

ARMADO CON MALLA LAG 6X6/8-8.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

260 REG-002-2

REGISTRO DE 0.40 X 0.40 X 0.50 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO PZA

50.00

7.50

42.50

RELLENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

CONCRETO SIMPLE F.C=150 KG/CM2 Y TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA LAG 6X6/8-8. INCLUYE: EXCAVACION, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, FIRME DE LA REGION DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR,

280 PINE-041

APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES COLOR ML

714.18

714.18

BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.

290 PINE-042

APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALLES CON MICROESFERA EN

142.56

142.56

RAYAS CENTRALES Y MARIMBAS EN CRUCE DE CALLES COLOR BLANCO O AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR, EMPLEANDO EQUIPO DE ASPERSION SIN AIRE, INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO (SOBRE PAVIMENTO), SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS.

310 LIM005

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA A BASE DE PALA Y BARRIDO.

M2

2005.73

2,005.73

ING. JOSE MARIA LEVEY RIVERA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 LEVEY